

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Instalacja co			
1	KNR 2-19 0217-01	Przejścia przez ścianę tulejami dla potrzeb montażu instalacji c.o	przej		
d.1		2	przej	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNNR 4 0404-01	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn25- analogia	m		
d.1		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNNR 4 0404-01	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych Rura PEX-Al-PEX Dn16- analogia	m		
d.1		108,5	m	108,500	
				RAZEM	108,500
4	KNR 0-31 0212-07	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC08/15 (8 obwodów, 3/4"/15) z pompą obiegową i armaturą	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
d.1		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
6	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a		
d.1		1	prób a	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1		15	urz.	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
d.1		108,5	m	108,500	
				RAZEM	108,500
9	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm- analogia połączenie z istniejącą instalacją co.	szt.		
d.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Instalacja wody zimnej i cwu			
10	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr. 15 mm	szt.		
d.2		4	szt.	4,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		4	m	4,000	
		ilość wymian		RAZEM	4,000
		długość rury		RAZEM	4,000
3		Instalacja klimatyzacji			
12	KNR 2-17 0320-04 analogia	Klimatyzatory split -S24EQNSK-JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA STANDARD, S24EQUUE-JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA STANDARD, z kosztami zakupu, montażu i uruchomieniem. Krotność = 2	szt.		
d.3		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Instalacja kanalizacyjna			
13 d.4	KNNR 8 0208-02 z.o.2.8. 9902	Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie - ściany z betonu żwirowego	msc.		
		1	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury 2,5	m	2,500	
		ilość wymian		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	2,500
14 d.4	KNNR 8 0215-03	Wymiana zlewozmywaka żeliwnego ze ścianką i wspornikami	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.4	KNNR 4 0208-03	Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi:110 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000