

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 000096T Morawiany-Jeziory-Piotrkowice od km 0+000 do km 1+505 długości 1505 m

Numer	Nr spec. SST-D	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8			
1.0	01.01.01	Roboty pomiarowe	km	1,505
1.1	01,02,01	Ścinanie karczowanie krzaków i poszycia	ha	0,0947
1.2	01.02.01	Ścinanie drzew piła mechaniczna (średnica 25-35 cm) z karczowaniem pni	szt.	15,00
1.3	01.02.01	Ścinanie drzew piła mechaniczna (średnica 66-75 cm, 70-80 cm) z karczowaniem pni	szt.	6,00
1.4	01.02.01	Podcinanie gałęzi drzew (średnice drzew 70- 80 cm)	szt.	13,00
1.5	01.02.04	Rozbiórka przepustu o śr. 60 cm długości 7,0 m (rury z rozbiórki złożyć w Urzędzie Gminy)	mb	7,00
2	02.00.00-ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45110000-1			
2.1	06.03.01	Wykopy i przekopy zawyżonego pobocza wężozu przy zmiennej średniej grubości z przerzutem na drugą stronę drogi	m ³	60,00
2.2	06.03.01	Wykopy i przekopy zawyżonego pobocza wężozu przy zmiennej średniej grubości z odwozem ziemi do 1 km samochodami 90+22,5+40,5	m ³	153,00
2.3	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat.III-IV 1250x2x1,-	m ²	2500,00
2.4	04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni do głębokości 20 cm ziemia na odkład 2x (1505x1,15)	m ²	3 461,50
2.5	02.03.01	Formowanie nasypu odbudowa pobocza z gruntu dostarczone samochodami z dokopu i przerzutu 90+60+22,5+40,5	m ³	213,00
2.6	06.01.03	Mechaniczne plantowanie pobocza i zagęszczenie (obsypanie krawędzi jezdni) (1505x2)x0,75	m ²	2 257,50
3	03.00.00 ODWODNIENIE kod CPV 4523452-5			
3.1	06.01.01	Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x10 (9,60x0,8)x4 w km 0+115	m ²	30,00

3.2	06.01.01	Oczyszczenie przepustów pod zjazdami z namułu sr.60 cm 50% 8+4+4+4+8	mb	28,00
3.3	06.02.01	Wykonanie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa gr. 15 cm 7+7	mb	14,00
3.4	06.01.01	Wykonanie przepustów z rur żelbetowych o średnicy 80 cm na ławie z kruszywa gr. 20 cm	mb	8,00
3.5	06.02.01	Zamontowanie ścianek czołowych oporowych do przepustu śr. 80 cm	szt.	2,00
3.6	06.02.01	Ścianka czołowa z betonu zbrojonego przepustu śr. 80 cm 4x0,55x0,25	m ³	0,55
3.7	06.02.01	Zamontowanie ścianek czołowych oporowych do przepustów i pod zjazdami śr. 60 cm	szt.	14,00
3.8	06.04.01	Odmulenie rowu odpływowego śr. głębokość 0,5 cm z profilowaniem skarp 80+80+145+80+205	mb	590,00
4	04.00.00 POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO kod CPV 4523320-8			
4,1	06.01.03	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub.10cm 1505x5,1+4x(4x4x0,5)	m ²	7 707,50
4.2	06.01.01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm 445x5,3+14	m ²	2 376,50
4.2	06.01.01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 1060x5,3+18	m ²	5 636,00
4.3	04.08.04	Wyrównanie podbudowy (koleiny, ubytki) kruszywem łamanym 0/63 (1505x3x0,15)x30%	m ³	203,17
4.4	06.01.01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (poszerzenie jezdni) 2x(1505x1,15)+32	m ²	3 493,50
5	05.00.00 NAWIERZCHNIA kod CPV 05233000-9			
5.1	05.03.05	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego - ruch KR 1-2 grub. 5 cm 1505x5+4x(4x4x0,5)	m ²	7 557,00
6	06.00.00 POBOCZA I ZJAZDY kod CPV 45233140-2			
6.1	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (na zjazdach)	m ²	156,00
7	07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA kod CPV 45233000-9			
7.1	07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków-znaki średnie - folia I generacji	szt.	9,00
7.2	07.02.01	Ustawienie znaków drogowych wraz ze słupkami	szt.	9,00
7.3	07.02.01	Ustawienie bariery ochronnej SP-06 2x(4+4+4)	mb	24,00

